

## Predpokladané (orientačné) výmery objektu Laborecká 2

| Konštrukcia  | MJ             | Množstvo | Poznámka   |
|--|----------------|----------|--|
| Zateplenie obvodového plášťa z porobetónových tvárnic hr. 250 mm | m <sup>2</sup> | 440      | Zateplovací systém ETICS s TI na báze MV s min. hr. 150 mm, vrátane vyrovnávacej, výstužnej vrstvy a fasádneho omietkového systému   |
| Zateplenie plochej strechy a vyhotovenie zelenej strechy         | m <sup>2</sup> | 505      | Vrátane odstránenia jestvujúcich vrstiev strechy a navýšenia atiky. Zateplenie TI na báze MV s min. hr. 400 mm, Zhotovenie extenzívnej zelenej strechy s nadväznosťou na zateplenie plochej strechy. Vrátane novej hydroizolačnej vrstvy, prepádovania do nových cez atikových vpustí a klampiarských konštrukcií, bleskozvodu |
| Výmena okenných a dverných konštrukcií                           | m <sup>2</sup> | 318      | Výmena okenných a dverných konštrukcií za konštrukcie z min. 5 komorového PVC profilu s izolačným dvojsklom resp. trojsklom  |
| Osadenie akumuláčnej nádrže                                      | ks             | 1        | Akumulačná nádrž 12 m <sup>3</sup> , vrátane výkopu, štrkového podsypu, podkladnej ŽB dosky, prívodu dažďovej kanalizácie  |
| Zriadenie dažďovej záhrady s rozmermi 4x8 m                      | m <sup>2</sup> | 32       | Vrátane odstránenia zeminy 30 cm, zhotovenie podložia, prívodu dažďových rúr a výsadba rastlín   |
| Rekonštrukcia nájomných priestorov                               |                |          |  |
| Búracie práce  | m <sup>2</sup> | 260      | Búranie priečok hr. 150 mm   |
| Nové priečky   | m <sup>2</sup> | 100      | Nové priečky YTONG hr. 150 mm, vrátane omietok   |
| Rekonštrukcia podláh   | m <sup>2</sup> | 140      | Rekonštrukcia podláh vrátane úpravy povrchu a nášlapnej vrstvy z liateho epoxidu   |
| Montáž SDK stropu s integ. LED osvetlením                        | m <sup>2</sup> | 140      | Montáž SDK kazetového podhľadu s integrovaným LED osvetlením   |