

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Udržiavacie práce formou terénnych úprav na pozemkoch C-KN č. 2166/1 a 2166/2, Robotnícka ulica

Objekt:

01 - SO 01 Terénne úpravy

JKSO:

Miesto: ul. Robotnícka ulica, Košice

KS:

Dátum: 7. 10. 2021

Objednávateľ:

MČ Košice-Západ, Trieda SNP 800/39, Košice-Západ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Dalimír Lipták

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH v **EUR** **0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Udržiavacie práce formou terénnych úprav na pozemkoch C-KN č. 2166/1 a 2166/2, Robotnícka ulica

Objekt:

01 - SO 01 Terénne úpravy

Miesto:

ul. Robotnícka ulica, Košice

Dátum:

7. 10. 2021

Objednávateľ:

MČ Košice-Západ, Trieda SNP 800/39, Košice-Západ

Projektant:

Ing. Dalimír Lipták

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Udržiavacie práce formou terénnych úprav na pozemkoch C-KN č. 2166/1 a 2166/2, Robotnícka ulica

Objekt:

01 - SO 01 Terénne úpravy

Miesto:

ul. Robotnícka ulica, Košice

Dátum:

7. 10. 2021

Objednávateľ:

MČ Košice-Západ, Trieda SNP 800/39, Košice-Západ

Projektant:

Ing. Dalimír Lipták

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	40,400		0,00
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	115,000		0,00
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	57,500		0,00
	VV		115,000*0,5		57,500		
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	151,300		0,00
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 059,100		0,00
	VV		151,3*7 'Prepočítané koeficientom množstva		1 059,100		
6	K	166101101.S	Prehodenie neuláhnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	4,080		0,00
7	K	167101101.S	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,400		0,00
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	151,300		0,00
	VV		151,3		151,300		
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	272,340		0,00
	VV		151,300*1,8		272,340		
10	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	27,200		0,00
11	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,840		0,00
	VV		27,2*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		0,840		
12	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	27,200		0,00
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	371,400		0,00
14	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	27,200		0,00
15	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	27,200		0,00
D	5		Komunikácie				0,00
16	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	360,000		0,00
17	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	360,000		0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
18	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	28,500		0,00
19	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm,	ks	28,785		0,00
	VV		28,5*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		28,785		
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
20	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	246,238		0,00