

Výkaz výmer

Stavba : Prevádzkový rebrík na budove na Tr. SNP 24, Košice		Miesto:	Rozpočet									
		JKSO :	Spracoval:									
			Dňa:	Zmluva č.:								
Odberateľ:	MČ Košice - Západ		IČO:	DIČ:								
Dodávateľ:			IČO:	DIČ:								
Projektant:			IČO:	DIČ:								
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:				6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska			
2	PSV:				7	Murárske výpomocce		12	Prevádzkové vplyvy			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky			
4	Iné:				9			14				
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:			
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D	ON - ostatné náklady	
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
pečiatka: _____					podpis: _____					17	Inžinierska činnosť	
					peč atka: _____					18	Projektové práce	
										19		
										20	Súčet riadkov 16 až 19:	
odberateľ, obstarávateľ										E	Celkové náklady	
dátum: _____ podpis: _____										21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
pečiatka: _____										22	DPH 20% z:	
										23	DPH 0% z:	
										24	Súčet riadkov 21 až 23:	
										F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ: MČ Košice - Západ

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Prevádzkový rebrik na budove na Tr. SNP 24, Košice

Ing. Lengyelová Jolana

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
0 - ZAKLADANIE				0,00252	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				0,05758	0,000
7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY				0,00454	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00168	0,021
PRÁCE A DOJÁVKY HSV spolu:				0,06632	0,021
713 - Izolácie tepelné				0,00000	0,045
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				0,44793	0,000
PRÁCE A DOJÁVKY PSV spolu:				0,44793	0,045
M21 - 155 Elektromontáže				0,00000	0,000
M48 - Periodické prevádzkové revízie				0,00000	0,000
PRÁCE A DOJÁVKY M spolu:				0,00000	0,000
Za rozpočet celkom				0,51425	0,066

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Prevádzkový rebrik na budove na Tr. SNP 24, Košice

Ing. Lengyelová Jolana

Por. čísi	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
0 - ZAKLADANIE						
1	078877112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	4,000 kus , , ,
2	078877113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	2,000 m , , ,
3	078877116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	4,000 kus , , ,
4	078877212	Výmena zemniaceho drôtu	2,000 m , , ,
5	354311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	4,000 kus , , ,
6	3549000A00	Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D8	2,000 m , , ,
0 - ZAKLADANIE spolu:						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
7	622408126	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikónová penetrácia	12,000 m2 , , ,
8	622418414	Náter stien vonkajší krycí silikónový, dvojnásobný,	12,000 m2 , , ,
9	622421143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	0,160 m2 , , ,
10	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mriežkou	6,000 m2 , , ,
11	625991207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr.100 mm $0,5*0,5*12 = 3,000$	3,000 m2 , , ,
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:						
7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY						
12	7831924030	žiaropozinkovaná úprava kovových konštr. $11,24+2,1 = 13,340$	13,340 m2 , , ,
7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu:						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
13	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	20,000 hod , , ,
14	953948621	Kotvy chemickým tmeľom M 12 hl 80 mm do muriva z plných tehál s vyvrtaním otvoru	24,000 kus , , ,
15	978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 % $0,3*0,3*4 = 0,360$	0,360 m2 , , ,
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:						
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:						
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
71 - IZOLÁCIE						
713 - izolácie tepelné						
16	7131008280	Odstránenie tep. zatepl. systému vyrezaním $12*0,5*0,5 = 3,000$	3,000 m2 , , ,
713 - izolácie tepelné spolu:						
71 - IZOLÁCIE spolu:						
76 - KONŠTRUKCIE						

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Prevádzkový rebrík na budove na Tr. SNP 24, Košice

Ing. Lengyelová Jolana

Por. čísi	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
17	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 100 kg	64,600 kg , , ,
18	767995107	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 500 kg	362,000 kg , , ,
19	553000112047	atyp. žiaropozink. rebrík s ochranným košom výšky 9,85m (362kg)	1,000 ks , , ,
20	553000112049	atyp. žiaropozink. rebrík v 2,265 m (64,6kg)	1,000 ks , , ,
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:						
76 - KONŠTRUKCIE spolu:						
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:						
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže						
21	2100100	reviziia hromozvodu	1,000 ks , , ,
M21 - 155 Elektromontáže spolu:						
M48 - Periodické prevádzkové revízie						
22	480107015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	4,000 kus , , ,
M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu:						
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:						
Za rozpočet celkom:						